

COLOCACIÓN DE PUERTAS EN EL EDIFICIO DEL TRINQUETE DE OLIVA

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Se trata de la colocación de tres puertas cortafuegos "El245-C5" de madera en cada uno de los habitáculos situados en el hall de entrada del edificio: sala de máquinas del ascensor, almacenaje y cuarto eléctrico.

La colocación se hará previa apertura de hueco en el caso del cuarto de almacenaje y nueva situación de huecos en los dos casos restantes.

La disposición de las puertas se hará de forma que guarden equidistancias entre ellas y abriendo hacia fuera de los habitáculos.

Igualmente se colocará una puerta de las mismas características que la existente pero con un ancho de hoja adaptada al paso de personas que utilicen silla de ruedas, en el acceso este a la "llodgeta" y a la zona de vestuarios de jugadores. Para ello será necesaria la ampliación del hueco en el cerramiento, incluida la colocación de un dintel y un umbral que responda a esas nuevas dimensiones.

Por tanto los objetivos son dos:

- mejora de las condiciones de accesibilidad al edificio para las personas con discapacidad física
- mejora de las condiciones de resistencia al fuego y estéticas (al tratarse del hall de entrada al edificio del trinquete) de las puertas en cuartos de instalaciones.

MEMORIA CONSTRUCTIVA VALORADA

Puerta de paso de una hoja abatible de 90x205cm, formada por dos planchas de acero galvanizado ensambladas entre si y relleno de espuma de poliuretano, con rejillas inferiores y superiores, marco de plancha de acero galvanizado de 1.2mm de espesor, bisagras y cerradura de seguridad, incluso aplomado, colocación y eliminación de restos.

Puerta 1ud = 400 €

Trabajos de albañilería necesarios para readaptar el hueco en el cerramiento exterior del trinquete, quedando totalmente terminado: picado de cerramiento caravista, colocación dintel y umbral, reconstrucción jamba lateral, enlucidos y pintados interiormente y sellados frente a la filtración de agua.

Trabajos albañilería puerta acceso = 400 €

Puerta de paso cortafuegos El245-C5 de una hoja abatible, acabada con madera noble.

Puerta 3ud x 600 €/ud = 1800 €

Trabajos de albañilería necesarios para readaptar huecos en tabiquería interior, quedando totalmente terminado: derribo parcial de tabiquería, colocación pequeño dintel, reconstrucción jambas laterales, enlucidos y pintados.

Trabajos albañilería puertas 3ud x 300 €/ud = 900 €

PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de **TRES MIL QUINIENTOS EUROS**, según la memoria constructiva valorada anteriormente.

Presupuesto de ejecución material.....	3500.00
Gastos Generales.....	455.00
Beneficio industrial.....	210.00
Subtotal.....	4165.00
I.V.A. (21%).....	874.65
Total presupuesto ejecución por contrata.....	5039.65 EUROS

Oliva junio de 2014

Fdo: Antonio S. Pérez Mengual
Arquitecto municipa

