

# SONORIZACIÓN EDIFICIO TRINQUETE

## JUSTIFICACIÓN

Se trata de la dotación de un sistema de sonorización en el interior del edificio del trinquete, el cual no fue previsto originalmente y que se presenta como una instalación totalmente necesaria para la celebración de eventos deportivos donde sea necesaria la comunicación directa con el público asistente.

## MEMORIA CONSTRUCTIVA

6 ud COLUMNAS HQ 4 ALTAVOCES + TWEETER 100V 20/30W  
6 ud SOPORTES ORIENTABLES PARA COLUMNA  
6 ud SISTEMAS DE COLGADO ORIENTABLE PARA COLUMNA  
1 ud AMPLIFICADOR 240W - 100V - 8 OHMS. - 5 ENTR. - MP3  
1 ud ECUALIZADOR GRÁFICO 1/3 - 1/8 - 31 FILTROS  
1 ud MICRÓFONO AKG DST-99 S SOBREMESA  
1 ud MICRÓFONO INALÁMBRICO AKG WMS-45 HT  
100 ml CABLE BIPOLAR TRENZADO 2x1,5 (SIN HALÓGENO) \*  
1 ud TUBO PVC 20MM - 3M. - GR \*  
1 ud CURVA RÍGIDA PVC 20MM - GR \*  
1 ud MANGUITO CONEXIÓN PVC 20MM - GR \*  
1 ud CAJA CONEXIONES 80X80MM PVC - GR \*  
PA MANO DE OBRA INSTALACIÓN COMPLETA DE TODO EL EQUIPAMIENTO, CANALIZACIONES, CABLEADO, CONEXIONES Y PUESTA EN MARCHA.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS, según la memoria constructiva valorada anteriormente.

Presupuesto de ejecución material.....	4292.25
Gastos Generales.....	557.99
Beneficio industrial.....	257.54
Subtotal.....	5107.78
I.V.A. (21%).....	1072.63
Total presupuesto ejecución por contrata.....	6180.41 EUROS

Oliva junio de 2014

Fdo: Antonio S. Pérez Mengual  
Arquitecto municipal