

MEMORIA VALORADA “acondicionamiento del terreno”

PROMOTOR: Ayuntamiento Oliva.

SITUACIÓN: Instalaciones Polideportivo - Paseo Francisco Brines.
46780 Oliva (VALENCIA)

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

Consiste en la regularización del terreno a base zahorras debidamente compactadas en la zona del polideportivo indicada en planos.

Los trabajos consisten en:

La colocación, tendido, nivelado y compactado de zahorras al 98% del proctor modificado.

JUSTIFICACIÓN

El objetivo y finalidad de esta mejora es permitir que exista un firme seguro para el acceso oeste de los vehículos de seguridad y emergencias.

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de **DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS**, según la relación valorada anexa.

Oliva Junio de 2014
Antonio S. Pérez Mengual

arquitecto municipal

Presupuesto y medición

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total
1.1 UPCE.4aa	m3	Pavimento realizado con zahorra natural, tendido, nivelado y compactado del material al 98% del proctor modificado.			
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal
AREA según PLANO 10 cm de promedio	1	1.510,00	0,10		151,000
	Total m3:		151,000	17,51
					2.644,01

Código	Ud	Denominación	Medición	Precio	Total	
2.1 new06		P.... Estimación global del 1.5% del presupuesto de los medios y medidas utilizadas para garantizar la seguridad y salud durante la ejecución de la obra				
	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Subtotal	
	1				1,000	
	Total P.A.:		1,000	39,66	39,66

Presupuesto de ejecución material

1 ACONDICIONAMIENTO TERRENO	2.644,01
2 SEGURIDAD Y SALUD	39,66
	<hr/>
Total:	2.683,67

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

OLIVA JUNIO 2014
ANTONIO S. PEREZ MENGUAL

arquitecto municipal

Proyecto: acondicionamiento terreno en zona anexa al Paseo Fco Brines

Capítulo	Importe
1 ACONDICIONAMIENTO TERRENO	2.644,01
2 SEGURIDAD Y SALUD	39,66
Presupuesto de ejecución material	2.683,67
13% de gastos generales	348,88
6% de beneficio industrial	161,02
Suma	3.193,57
21% IVA	670,65
Presupuesto de ejecución por contrata	3.864,22

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS.

OLIVA JUNIO 2014
ANTONIO S. PEREZ MENGUAL

arquitecto municipal

Po Francisco Brines

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

ACCESO

