

ROTULACIÓN DEL EDIFICIO DEL TRINQUETE Y DEL ACCESO AL PARKING

JUSTIFICACIÓN

El objetivo y finalidad de esta mejora es:

1.- rotular e identificar el propio edificio del trinquete de modo que visualmente se identifique claramente la instalación

2.- realizar la rotulación directorio y señalización desde el acceso norte al edificio del trinquete. Con esta actuación se busca utilizar como soporte indicativo el muro que delimita la zona de parking. Con ello se facilitará el acceso peatonal desde la entrada norte de las instalaciones polideportivas hasta el propio edificio del trinquete.

MEMORIA DESCRIPTIVA

LA ROTULACIÓN DEL EDIFICIO DEL TRINQUETE ES:

TRINQUET MUNICIPAL: 17 letras de PVC de 10mm lacadas color y de medidas 1.37 x 1.88 m

REGIDORIA D'ESPORTS: 18 letras de PVC de 10mm lacadas color y de medidas 0.30 x 0.30 m

"EL ESCUDO DE OLIVA": 1 PVC de 10 mm forma de escudo sin lacar y de medidas 1.91 x 3.23 m

LA ROTULACIÓN SOBRE LA SUPERFICIE DEL FRONTÓN ES:

"sin determinar" consistente en 12 letras de PVC de 10mm lacadas color y de medidas 1.64 x 1.69 m

Previamente debe acondicionarse la totalidad de las superficies exteriores del frontón (excluyendo las superficies que recaen a la cancha de juego, así como la pared del fondo, por ambas caras):

SANEAMIENTO DE SUPERFICIES

- picado de grietas y zonas reventadas donde proceda
- reparación de las mismas con morteros de reparación tipo SIKA o similar
- rascado de pintura suelta o en mal estado
- masillado de grietas y fisuras con masilla elástica

PREPARACIÓN

- aplicación de imprimación al agua para endurecer el soporte y hacer de puente entre el paramento y la pintura a plicar

ACABADO

- aplicación de revestimiento impermeabilizante MONTTO o similar

Igualmente incluye un directorio sobre valla opaca de 2.00 m de ancho por 2.38 m de alto a base de una "impresión digital de alta resolución en vinilo exterior polimérico" la rotulación del cual queda indeterminada.

PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, según la memoria constructiva valorada anteriormente.

Presupuesto de ejecución material.....	13.426'90
Gastos Generales.....	1.745'50
Beneficio industrial.....	805'60
Subtotal.....	15.978'00
I.V.A. (21%).....	3.355'38
Total presupuesto ejecución por contrata.....	19.333'38 EUROS

Oliva junio de 2014

Fdo: Antonio S. Pérez Mengual
Arquitecto municipal