

## COLOCACIÓN DE PUERTAS EN EL EDIFICIO DEL TRINQUETE DE OLIVA

### MEMORIA JUSTIFICATIVA

Se trata de la dotación de un grupo electrógeno, debido a la exigencia de que ante un fallo en el suministro eléctrico la instalación del Trinquet sea capaz de iluminar las vías de evacuación del aforo previsto para su uso.

Esta evacuación comprende no solo las luces de emergencia con batería autónoma sino también los distintos pilotos de indicación de las escaleras.

### MEMORIA CONSTRUCTIVA VALORADA

Grupo electrógeno diesel de 25kva, con depósito para una autonomía mínima de 1 hora, refrigerado con agua, instalado, alternador para voltaje 400/230 y frecuencia 50 Hz conectado al sistema eléctrico de la instalación, con cuadro de control mediante autómatas con indicación de alarmas por presión de aceite, sobretensión, carga de batería, nivel bajo de gasoil, e indicadores de tensión, frecuencia, intensidad, cuenta-horas y voltaje batería de arranque, interconectable con conexión a equipo domótico, incluyendo transporte, pequeños accesorios, silent-blocks, y mano de obra de montaje, puesto en funcionamiento según Reglamento Electrotécnico en Baja Tensión 2002.

Grupo electrógeno 1 ud = 3982.00 €

### PRESUPUESTO

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS, según la memoria constructiva valorada anteriormente.

Presupuesto de ejecución material.....	3982.00
Gastos Generales.....	517.66
Beneficio industrial.....	238.92
Subtotal.....	4738.58
I.V.A. (21%).....	995.10
Total presupuesto ejecución por contrata.....	5733.68 EUROS

Oliva junio de 2014

Fdo: Antonio S. Pérez Mengual  
Arquitecto municipal